

アイラトビカズラ工法使用受注工事で大型壁面緑化工事紹介。

工事件名 (仮称) 加古川中央市民建設整備事業病院

施工場所 加古川市加古川町本町439番地

敷地面積 約30,400m²

延床面積 約48,000m²

壁面緑化面積 約2,600m²



駐車場塔2箇所

職員用駐車場塔病院塔左側アイラトビカズラ工法壁面緑化約620m²

来院駐車場塔病院棟正面アイラトビカズラ工法壁面緑化約2,000m²

1回目施工は職員用駐車場棟から平成27年4月から施工が始まる。2回目施工は平成28年6月に作業する。

アイラトビカズラ苗は、2mの長尺物を使用する。

1年間で平均12mの壁面高まで成長させ、2年間で壁面緑化完成予定なので長尺苗を採用した。苗は発芽から2年以上生育させた株立を採用する。

施工単価は、誘引器具としてスチール製メッシュ金網150mm×150mm材工共1m²当り単価25,000円。

壁面緑化誘引金物

壁面緑化下地

